

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ław kominiarskich na dachu budynku Gen. Andersa 6  
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Andersa 6  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Andersa 6  
ADRES INWESTORA : Z.G.M- 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Zietka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. CZYŻ  
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2025

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV: Roboty budowlane / Słownik Zamówień Publicznych

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4  
Roboty budowlane remontowe i renowacyjne CPV 45000000-7  
Roboty ciesielski CPV 45261100-5  
Usunięcie materiałów z rozbiórki CPV 45111220-6

ROZPATRYWAĆ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA :

\* STWiORB / ST 00-00 ORAZ ST 00-01 /

\* OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.04.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Robot konstrukcyjno-budowlanych  
*Ireneusz Czyż*

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana ław kominarskich na dachu budynku przy ul. Gen. Andersa 6</b>						
1		ST 00-00 oraz ST 00-01	NR SPECYFIKACJI TECH STWIORB			
1 d.1	KNR 4-01 0416-01		Uzupełnienie poziomych ław kominarskich- W ZAKRESIE: DEMONTAŻ I MONTAŻ- ŁAWY KOMINIARSKIE STALOWE OCYNKOWANE-SYSTEMOWE, ORAZ WYMIANA WSPORNIKÓW DLA ŁAW W KALENICY <kalenica-kominy>48.50+3.50+4.0+3.50+4.0+4.50+3.50+4.0+3.0+3.0+3.0+3.0+4.0	m m	97.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
2 d.1	KNR 2-02 0617-06 analogia		Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem- uszczelnienie miejsc po wymianie wsporników ław <kalenica>48.50/0.60*0.10	m m	8.083	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.083</b>
3 d.1	kalkulacja własna		Koszt podnośnika hydraulicznego łącznie z obsługą / zwyżki / do robót dekarских w zakresie demontażu i montażu ław na kominach <kpl>1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 d.1	KNR 4-04 1105-02 + KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km- wraz z kosztem wysypiska poz. 1*0.25*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.438	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.438</b>