



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67  
 ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie  
 mail: zgm@zgm.piekary.pl \* www: www.zgm.piekary.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI DOMOFONU CYFROWEGO W BUDYNKU  
 ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. PAPIEŻA J.P II NR 81  
 INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH  
 ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. J. ZIETKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Czyż  
 DATA OPRACOWANIA : 02-08-2021

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

\*PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRAC ORAZ URZĄDZEŃ WYSZCZEGÓLNIONO W PRZEDMIARZE ROBÓT.  
 \*ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIE OFERTĘ CENOWĄ Z WYSZCZEGÓLNIONYM ZAKRESEM PRAC, MATERIAŁÓW ORAZ ROBOCIZNY.

kod według CPV:  
 32552600-3 - Domofony  
 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  
 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
 45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych  
 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 02-08-2021

Data zatwierdzenia

**SPECJALISTA**  
 ds. technicznych  
 Ireneusz Czyż

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Montaż systemu domofonu cyfrowego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkańców przy ul. PAPIEŻA J.P II nr 81</b>					
1					
1	KNR 5-08 d.1 0209-02 analogia	Przewod wtynkowy (podłoże nie-beton.) układany w tynku- MONTAZ OKABLOWANIA POD TYNKIEM ORAZ ROZGAŁĘZNIKÓW <klatka sch.>1<kpl>	kpl		
			kpl	1,00000	
				RAZEM	1,00000
2	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pus-taków ceramicznych, betonu na ścianach- W ZAKRESIE WYKONANIE I ZAPRAWIENIE BRUZZD Krotność = 3 poz.1	szt.		
			szt.	1,00000	
				RAZEM	1,00000
3	KNR AL-01 d.1 0301-01 analogia	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod- MONTAZ KPL KASETY CYFROWEJ DOMOFONU Z MOŻLIWOŚ-CIĄ OTWIERANIA ZA POMOCĄ KODU CYFROWEGO- / Kasetka cyfrowa rozmowna odporna na warunki atmosferyczne, wandaloo-dporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna. Akustyczna i optyczna sygnalizacja klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. wyświetlacz LCD podgrzewany. Cztery cyfrowy kod otwar-cia dla każdego lokatora / <klatki>1	szt.		
			szt.	1,00000	
				RAZEM	1,00000
4	KNR AL-01 d.1 0112-02 analogia	Montaż zasilacza- MONTAZ KPL ZASILACZA WRAZ Z OBUĐOWĄ ORAZ ZABEZPIECZENIEM DLA DOMOFONU CYFROWEGO/ zasilacz wraz z obudową i zabezpieczeniem 230 V i 6A / poz.3	szt.		
			szt.	1,00000	
				RAZEM	1,00000
5	KNR AL-01 d.1 0113-07 analogia	Montaż modułu do 64 adresów- MONTAZ KPL. LISTY LOKATORÓW WRAZ Z RAMKĄ poz.3	szt.		
			szt.	1,00000	
				RAZEM	1,00000
6	KNR AL-01 d.1 0304-01 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozacze-p w wykonaniu standard- MONTAZ ELEKTROZACZEPU W DRZWIACH WEJ-SĆIOWYCH oraz WYMIANA SAMOZAMYKACZA poz.3	szt		
			szt	1,00000	
				RAZEM	1,00000
7	KNR AL-01 d.1 0304-01 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących WYMIANA WKŁA-DEK DO ZAMKA / wkładka numeryczna / poz.6	szt		
			szt	1,00000	
				RAZEM	1,00000
8	KNR AL-01 d.1 0111-03 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych- MONTAZ UNIFO-NU Z WYŁĄCZNIKIEM TYPU LM 8 WRAZ Z BRELOKAMI DLA LOKATO-RÓW /unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłą-czenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie wi-doczna na obudowie. Kolorystyka do uzg. z lokatorem / <mieszkania>3	szt.		
			szt.	3,00000	
				RAZEM	3,00000
9	KNR AL-01 d.1 0304-01 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - KLUCZE DO WKŁADEK DLA LOKATORÓW / 1 szt/lok mieszk / poz.8	szt		
			szt	3,00000	
				RAZEM	3,00000
10	KNR AL-01 d.1 0604-02 analogia	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów linio-wych- URUCHOMIENIE I REGULACJA SYSTEMU INSTALACJI <kpl>poz.3	szt		
			szt	1,00000	
				RAZEM	1,00000