
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI DOMOFONU CYFROWEGO W BUDYNKU GMINY
ADRES INWESTYCJI : 41-948 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 8 a,b,c,d
INWESTOR : GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 80
ADRES INWESTORA : W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA Z.G.M, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Gen. J. ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Czyż
DATA OPRACOWANIA : 20-05-2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kod według CPV:

32552600-3 - Domofony
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

* PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI ZAŁĄCZNIK DO STWIORB z 20-05-2022 ORAZ OPZ JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

**SPECJALISTA
ds. technicznych**

Ireneusz Czyż

Data opracowania
20-05-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż systemu domofonu cyfrowego w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Sikarskiego 8					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. S.T.W. i O.R.B. / ST-00 i ST-01 z 20-05-2022 /			
1	d.1	Przewód wtynkowy (podłoże nie-beton.) układany w tynku- MONTAŻ OKABLOWANIA, PUSZEK, ROZGAŁĘZNIKÓW WRAZ Z MATERIAŁAMI INSTALACYJNYMI WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W ZAKRESIE PRZEWIERTÓW I PRZEBIĆ <bud. 5 kondygnacyjny- 3 mieszkania na kond>4<kpl>	kpl. kpl.	4.00000	
				RAZEM	4.00000
2	d.1	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton- KORYTKA INSTALACYJNE 130*25 <piony- budynek 5 kond- wys kond 2,50>4<kpl>	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
3	d.1	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton- KORYTKA INSTALACYJNE 25*25 <poziomy- 15 mieszkań>4<kl>	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
4	d.1	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod- MONTAŻ KPL KASETY CYFROWEJ DOMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA ZA POMOCĄ KODU CYFROWEGO, WRAZ Z NADANIEM INDYWIDUALNYCH PIN KODÓW DLA LOKATORÓW / Kasety cyfrowa rozmovna odporna na warunki atmosferyczne, wandaloodporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna. Akustyczna i optyczna sygnalizacja klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. wyświetlacz LCD podgrzewany. Cztery cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokatora / <kpl>4<kl>	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
5	d.1	Montaż zasilacza- MONTAŻ KPL ZASILACZA WRAZ Z OBUDOWĄ ORAZ ZASILANIEM I ZABEZPIECZENIEM DLA DOMOFONU CYFROWEGO/ zasilacz, obudowa, przewód zasilający, zabezpieczenie typu S- 230 V i 6-10 A / poz.4	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
6	d.1	Montaż modułu do 64 adresów- MONTAŻ OBUDOWY ORAZ KPL. LISTY LOKATORÓW WRAZ Z OPISEM ORAZ RAMKĄ poz.4	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
7	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- MONTAŻ / WYMIANA ELEKTROZACZEPU W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO UZG Z INWESTOREM PODCZAS PRAC poz.4	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
8	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- REGULACJA / MONTAŻ / WYMIANA SAMOZAMYKACZA RAMIENNEGO Z BLOKADĄ poz.4	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
9	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących WYMIANA WKŁADEK DO ZAMKA, KLUCZE DLA LOKATORÓW / wkładka numeryczna + klucze 1 lok*1 szt / poz.4	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
10	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących WYMIANA ZAMKA- DRZWI WEJŚCIOWE poz.4	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000
11	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych- MONTAŻ UNIFONU Z WYŁĄCZNIKIEM TYPU LM 8 WRAZ Z BRELOKAMI DLA LOKATORÓW / unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłączenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie widoczna na obudowie. Kolorystyka do uzg. z lokatorem / <mieszkania>60	kpl kpl	60.00000	
				RAZEM	60.00000
12	d.1	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych- URUCHOMIENIE I REGULACJA SYSTEMU INSTALACJI DOMOFONU WRAZ Z WYKAZEM DLA INWESTORA INDYWIDUALNYCH PIN KODÓW <kpl>poz.1	kpl kpl	4.00000	
				RAZEM	4.00000