



ZGM Piekary Śląskie

ul. Gen. Ziętka 60

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Sikorskiego 8a
ADRES INWESTYCJI : 41-948 Piekary Śląskie, ul. Sikorskiego 8a
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Piekary Śląskie, ul. Gen. Ziętka 60
BRANŻA : Instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Nowak
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kanalizacja sanitarna			
1	KNR 4-01 d.1 0101-04	ST-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 5*0,3	m ³ m ³	 1,500	
					RAZEM	1,500
2	KNR 2-31 d.1 0802-05	ST-04	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 d.1 0102-02	ST-04	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 11*1,5*1,7	m ³ m ³	 28,050	
					RAZEM	28,050
4	KNR 2-18 d.1 0501-03	ST-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 11*1,5	m ² m ²	 16,500	
					RAZEM	16,500
5	KNR 4-04 d.1 0306-01	ST-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 1	m ³ m ³	 1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNR-W 2- d.1 18 0421-01 z.sz.3.4. 9908	ST-04	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione 10	szt. szt.	 10,000	
					RAZEM	10,000
7	KNR-W 2- d.1 18 0408-02	ST-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 11	m m	 11,000	
					RAZEM	11,000
8	KNR 4-05II d.1 0122-01	ST-04	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - studzienki rewizyjne o śr. wewnętrznej 1000 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR 2-01 d.1 0320-0501	ST-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 11*1,7*1,5	m ³ m ³	 28,050	
					RAZEM	28,050
10	KNR 2-31 d.1 0114-05	ST-04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
11	KNR 2-31 d.1 0407-05	ST-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000
12	KNR 2-31 d.1 1106-01	ST-04	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 5	t t	 5,000	
					RAZEM	5,000
13	KNR 4-01 d.1 0101-08	ST-04	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 50	m ² m ²	 50,000	
					RAZEM	50,000
14	KNR 4-01 d.1 0108-07	ST-04	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 1	m ³ m ³	 1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 d.1 0108-08	ST-04	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	
					RAZEM	1,000
16	d.1 kalk. własna	ST-04	Koszt wysypiska 11	m ³ m ³	 11,000	
					RAZEM	11,000
17	KNR 2-21 d.1 0401-01	ST-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	ST-04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
			1	m ³	1,000	
					RAZEM	1,000