



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ- DRZWI WEJŚCIOWE DO KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. KARŁOWICZA 11A kl. 1 I 2
INWESTOR : GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 84
ADRES INWESTORA : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. GEN. JERZE ZIETKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Czyż
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, profilowe

* skrzydło wykonane z profili aluminiowych , 3 zawiasy,

*zamek zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową

* pochwył, klamka systemowa, elektrozaczep, samozamykacz ramienny GEZE 1500 brązowy z blokadą,

* wypełnienie: pakiet 3- szybowy obustronnie bezpieczny

* szpros- na wysokości 1,00 m

* RAL 8019 / ciemny brąz /

* rodzaj: otwierane do środka

UWAGI:

przed przystąpieniem do prac niezbędny jest pomiar montażowy stolarki.

SPECJALISTA
ds. technicznych
Ireneusz Czyż

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMINA STOLARKI DRZWIOWEJ- KARŁOWICZA 11a kl. 1 i 2						
1	KNNR-W 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- DZRWI ALUMINOWE JEDNOSKRZYDŁOWE PROFILOWE I FABRYCZNIE WYKOŃCZONE 1,10*2,10*2<2 kl>	m ² m ²	 4,620	 4,620
					RAZEM	4,620
2	KNR 4-01 0709-05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3*2<kl>	szt. szt.	 6,000	 6,000
					RAZEM	6,000
3	KNR 4-04 1101-03		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km poz.1*0,10	m ³ m ³	 0,462	 0,462
					RAZEM	0,462
4	KNR 4-04 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA Krotność = 6 poz.3	m ³ m ³	 0,462	 0,462
					RAZEM	0,462