

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia kotłowni
ADRES INWESTYCJI : ul. Walentego Roździeńskiego 36, Piekary Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Opoka (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGI:

*WYKONAĆ ZGODNIE ZE STWiORB ST-02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2024

Data zatwierdzenia

mgr inż. Piotr Opoka

upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

nr SLK/9715/WBE/21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont kotłowni ul. Roździeńskiego 36- część elektryczna					
1		Demontaże:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnętrzne instalacje elektryczne			
1	KNR 4-03 d.1 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		kotłownia:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnętrzne instalacje elektryczne			
3	KNR 5-08 d.2 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w rurkach RL Przewód YDY 3x2,5	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 5-08 d.2 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w rurkach RL Przewód YDY 5x4 - zasilanie kotłowni	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne natynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem-	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 5-08 d.2 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
8	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- natynkowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 5-10 d.2 1005-01	Montaż na cegle oprawy LED z czujnikiem ruchu min 1300lm 230V	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		rozdzielnica:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnętrzne instalacje elektryczne			
10	KNR 5-08 d.3 0404-01 kalk. własna	Montaż w istniejącej rozdzielnicy - wyłącznik nadprądowy B 20 3F 1 szt - RCD 25A 3f	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.3 0605-08	Uziemienie budynku: Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - pręty ocynkowane 3 szt - GSU 1 szt - LGy 1x16mm 30 m - złącze kontrolne 1 szt	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Pomiary elektryczne:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnętrzne instalacje elektryczne			
12		Pomiary elektryczne	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000