

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont - wymiana pionu wody i kanalizacji
ADRES INWESTYCJI : Gen. J. Ziętka 25 kl 2 m 2,6,10,14
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. J. Ziętka 25
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 25, 41-943 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ruchała
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2025.

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.09.2025.

INWESTOR : INSPEKTOR NADZORU ROBÓT
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Ryszard Ruchała
upr. bud 559/91
specj. instal-inżynieryjnej

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
inst. wod. kan. ST - 03						
1	ST-03	KNR-W 4-02 0224-03	Demontaż oraz ponowny montaż miski ustępowej - miska pozostaje 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
2	ST-03	KNR-W 4-02 0222-02	Demontaż oraz ponowny montaż wanny - wanna pozostaje 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
3	ST-03	KNR-W 4-02 0223-01	Wymiana elementów wanny kąpielowej - komplet przelewowo-spustowy 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
4	ST-03	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią na czas robót w łazienkach 1,5 x 1,5 = 2,25 x 5 szt. = 11,25 m ² 11,25	m ² m ²	 11,250	
					RAZEM	11,250
5	ST-03	AW	Demontaż okładziny ściennej 0,6 x 2,50 x 2 szt = 3,0 m ² Demontaż płyt KG 0,6 x 2,50 x 2 szt = 3,0 m ² 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
6	ST-03	KNR-W 4-01 0335-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
7	ST-03	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm (strop) 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
8	ST-03	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
9	ST-03	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 12	szt. szt.	 12,000	
					RAZEM	12,000
10	ST-03	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 35,00	m m	 35,000	
					RAZEM	35,000
11	ST-03	KNR-W 4-02 0131-01 PA	Demontaż oraz ponowny montaż wodomierza o śr. 15 mm w + plombowanie (wodomierz pozostaje) 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
12	ST-03	KNR-W 2-15 0128-01	Spuszczenie wody z pionu 18,00	m m	 18,000	
					RAZEM	18,000
13	ST-03	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
14	ST-03	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2,0	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000
15	ST-03	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 18,0	m m	 18,000	
					RAZEM	18,000
16	ST-03	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	ST-03	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 21,0	m m	21,000	
					RAZEM	21,000
18	ST-03	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	5,000	
					RAZEM	5,000
19	ST-03	KNR-W 4-02 0216-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm łącznik PCV do podłączenia odpływu z muszli ustępowej 4	szt. szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
20	ST-03	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 14	podej. podej.	14,000	
					RAZEM	14,000
21	ST-03	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 18,0	m m	18,000	
					RAZEM	18,000
22	ST-03	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	ST-03	KNR-W 2-15 0430-04	Dwuzłączki - śrubunek o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
24	ST-03	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 9,0	m m	9,000	
					RAZEM	9,000
25	ST-03	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6,0	m m	6,000	
					RAZEM	6,000
26	ST-03	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3,0	m m	3,000	
					RAZEM	3,000
27	ST-03	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2,0	m m	2,000	
					RAZEM	2,000
28	ST-03	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
29	ST-03	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie jednostronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 4	kpl. kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
30	ST-03	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 18,00	m prób. m	18,000	1,000
					RAZEM	18,000
31	ST-03	KNR 0-35 0128-15	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 42 mm 9,0	m m	9,000	
					RAZEM	9,000
32	ST-03	KNR 0-35 0128-07	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm 6,0	m m	6,000	

Lp.	Nr sp ec - tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,000
33	ST-03	KNR 0-35 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm 3,00	m m	3,000	
					RAZEM	3,000
34	ST-03	KNR 0-35 0128-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm 2,00	m m	2,000	
					RAZEM	2,000
35	ST-03	KNR-W 2- 15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 18,00	m m	18,000	
					RAZEM	18,000
36	ST-03	KNR-W 4- 01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 5	szt. szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
37	ST-03	KNR-W 4- 01 0706-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 10	szt. szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
38	ST-03	KNR-W 4- 01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach przy głą- bokości ponad 10 cm 5	szt. szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
39	ST-03	KNR-W 4- 01 0206-01	Zabetonowanie otworów po kratkach ściekowych 5	szt. szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
40	ST-03	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 0,6 x 2,5 = 1,5 x 5 szt = 7,50 m 2 7,50	m ² m ²	7,500	
					RAZEM	7,500
41	ST-03	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 0,7	m ³ m ³	0,700	
					RAZEM	0,700
42	ST-03	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znosze- nia Krotność = 12 0,7	m ³ m ³	0,700	
					RAZEM	0,700
43	ST-03	KNR-W 4- 01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km 0,7	m ³ m ³	0,700	
					RAZEM	0,700
44	ST-03	KNR-W 4- 01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji na każdy następny 1 km Krotność = 5 0,7	m ³ m ³	0,700	
					RAZEM	0,700